

TAJUK KERJA :

KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU JALAN JENIS INTEGRATED SOLAR LED
DI KAWASAN SIMPANG UTAMA PERUMAHAN LEMBAH BERINGIN KERLING

Nama & Alamat Kontraktor / Syarikat

Pengesahan Pejabat :

**SENARAI KUANTITI**

Helaian : 1 / 2

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	PERSEDIAAN AWALAN				
1	Menyediakan Insuran Kerja sepanjang tempoh kerja seperti : Insuran Pampasan Kerja (Contractor All Risks) Insuran Tanggungan Awam	L.S			
2	Menyediakan keperluan sepanjang tempoh kontrak seperti : Lapuran Kemajuan, Gambar Projek dan Lukisan. Penyediaan papan tanda sementara & kawalan lalulintas	L.S			
3	Kos-kos yg bersangkutan dengan kerja di tapak sepanjang tempoh kontrak seperti berikut : Kos utk pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan MPHS	L.S			
5	Kos sewa jentera Skylift atau seumpamanya untuk skop pasang tiang & memasang set lampu jalan di semua lokasi terlibat sepanjang tempoh perlaksanaan kerja termasuk aspek kawalan lalulintas di semua lokasi kerja terlibat	L.S			
	Jumlah dibawa hadapan				

SENARAI KUANTITI

Helaian : 2 / 2

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
		Jumlah drpd. m/surat sebelah			
	<u>Bahan-bahan elektrik</u> <u>Semua bahan dan peralatan elektrik yang digunakan hendaklah yang baru (belum terpakai). Untuk bahan-bahan dan peralatan elektrik, hanya jenama, jenis dan model yang telah diluluskan oleh Electrical Material Approval List (EMAL) JKR akan diterima</u>				
A	<u>Skop kerja untuk integrated solar LED</u> Membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis integrated Solar LED mengikut spesifikasi piawai JKR L-S20 (>160lm/W) lengkap dengan Solar PV Module , Solar Charge Controller dan Rechargeable deep cycle battery (>90Ah/25.6V) NOTA : Pihak penender perlu menghantar katalog spesifikasi untuk pengesahan bahan.				
6	Lampu Jalan Jenis Integrated Solar LED 120W (>160lm/W) , Battery (>90Ah/25.6V) Jaminan 5 Tahun dan mengikut piawaian JKR	no	20.0		
B	<u>Tiang lampu dan aksesori</u> Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi Tiang keluli bergalvani rendam panas (hot dipped galvanised) untuk ketinggian:- [Tiang jenis bebibir (Flanged type)]				
7	Tiang 12 meter hot dip galvanized Octagon Post, Top Column Flanged Mounted Type Top Af 83mm for solar pole c/w Jbolt & Nut M24 (4 pcs / set) and Powder Coated Colour [warna tiang akan ditentukan oleh wakil penguasa]	set	20.0		
8	Membekal dan memasang asas konkrit untuk tiang lampu jenis bebibir (flanged mounted).500X500X1500cm	no	20.0		
9	Membekal & memasang stiker dan label pada tiang lampu	no	20.0		
JUMLAH DI BAWA KE BORANG SEBUT HARGA					

