

ANHÅLLAN OM ANBUD PÅ STYRD KRONBORRNING

Närpes Vatten Ab anhåller om anbud för styrd kronborrning av vattenledningar i Närpes centrum, Närpesvägen samt del av Ävägen. Arbetet ska vara färdigställt senast 30.6.2025. Sträckorna visas i bifogade kartor.

I anbudets skall följande arbeten ingå:

- Borrning och montering av en Ø160mm vattenledning på 1006m, sträckan A-C
- Borrning och montering av en Ø110mm vattenledning på 83m, sträckan C-D
- Planering av utförande.
- Trafikstyrning.
- Ihop montering av skarvar.
- Montering av ett T-stycke med tre tillhörande ventiler i punkt B.
- Provtryckning samt desinficering av landningarna.
- Slam från borringen skall sugas bort från arbetsområdet.

I anbudet skall följande beaktas

- Närpes vatten Ab levererar ledningsmaterial till arbetsplatsen, rör och ventiler.
- Entreprenören planerar själv på vilka ställen / hur många borrarplatser som behövs.
- Rören levereras i längder upp till 370m. Längd enligt önskemål.
- Röret kan anslutas till befintligt ledningsnät i punkt A (Ø180mm PEH-ledning)
- Ytorna fylls igen med grus, ingen övrig efterputsning ingår i entreprenaden.

Anbudets utformning

Anbudsprisen ges utan mervärdesskatt (mvs 0 %).

Anbudet ska som helhetspris med enhetspris per meter för de olika dimensionerna.

Anbudet ska vara giltiga tills 4.4.2025.

Bilagor

- Bilaga 1. Projektkarta

Frågor

Eventuella frågor och kompletteringsbegäran ställs senast 11.3.2025 klockan 10:00

Inlämnande av anbud

Anbudet lämnas via Hilma

Anbudet inlämnas senast 19.3.2025 klockan 10:00. För sent inlämnade anbud beaktas inte.

Byggherren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta anbud.

NÄRPES 3.3.2025



Markus Böling, VD
Närpes Vatten Ab