

Anskaffelse av overføringsledninger vann og avløp - Entreprise E-LED11 Hauglandshella - Kråvik

Info	
Version 3	Publish date 4/11/2025 12:06 PM
Url https://my.mercell.com/permalink/251851109.aspx	Bid due date 4/30/2025 12:00 PM
External tender reference id 2025/3257	Change date 4/11/2025 12:05 PM
Tender type Tender	Opening date 4/30/2025 12:00 PM
Contract type Works	Bid valid months 3
	Parallel bids No
	Deadline for questions 4/23/2025 12:00 PM

Buyer
Company Askøy kommune
Address Klampavikvegen 1
Zip/city 5300 KLEPPESTØ Norway

Version changes
Utsettelse av tilbudsfristen til 30.04.25 grunnet påske etter forespørsel fra flere leverandører.
Se også tilleggsinformasjonen vedr. nytt dokument Bilag 4A - Tillegg til Prisskjema. Dette dokumentet skal fylles ut og leveres med tilbudet.

Description
Askøy kommune, Avdeling vann og avløp inviterer med dette til konkurranse med forhandling for anskaffelse av overføringsledninger vann og avløp E-LED 11 Hauglandshella-Kråvik-Horsøy. Oppdraget utføres som en generalentreprise, etter NS 8405.

Ext. description
Askøy kommune skal bygge nytt renseanlegg for avløpsvann ved Horsøy. Eksisterende utslipp skal saneres og avløp overføres til nytt renseanlegg. Denne konkurransen omfatter forespørsel «E-LED11 Overføring avløp Hauglandshella-Kråvik-Horsøy».
I denne anskaffelsen inngår grunnarbeider, betongarbeider og VA-anlegg for overføring av avløp på Hauglandshella, i Tømmervika, Hilleren-Djupavika og Kråvik.
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 med de korreksjoner som framgår av Del II - Kontraktsgrunnlaget, punkt B.2.

CPV codes	
Code	Description
45231300	Construction work for water and sewage pipelines.
45232453	Drains construction work.

Announcements		
Date	Name	Description
4/11/2025 11:00 AM	Vedlegg 4A - Tillegg til Prisskjema	<p>Hei,</p> <p>Poster i vedlagt dokument er ikke medtatt i teknisk beskrivelse. Disse skal imidlertid prises i tillegg til poster i hovedbeskrivelsen.</p> <p>Alle Leverandørene må legge ved utfylt versjon av dette dokumentet med tilbudet sitt.</p>
4/11/2025 10:51 AM	Spørsmål og svar 5	<p>Nedenfor følger en rekke innkomne spørsmål til poster med våre svar:</p> <p>Spørsmål: <i>Kan det evt benyttes merkebånd på rørene i angitt farge for benyttelse som merking istedet for stripe?</i> Svar: Vår vurdering er at en bør benytte stripe så langt dette er mulig. Flere steder er det mange private tilkoblinger som skal utføres i ettetid og en bør ha en god oversikt over hvilken ledning en knytter seg på.</p> <p>Spørsmål: <i>13.20.30.9: Krav til stripe, leverandør kan ikke levere dette på SDR17 - Kan levere uten stripe evt. i SDR11 med stripe.</i> Svar: Dette gjelder ø63 ledninger i landtak Kråvik. Vi tenker det er best å gå for SDR11 her slik at en får en god merking av ledningen.</p> <p>Spørsmål: <i>13.20.40.3: Krav til stripe, leverandør kan ikke levere dette på SDR17 - Kan levere uten stripe evt i SDR11 med stripe.</i> Svar: Vi tenker det er best å gå for SDR11 her slik at en får en god merking av ledningen. Er mange ledninger som går til private påkoblinger og det er viktig at merking er riktig.</p> <p>Spørsmål: <i>13.20.20.6: For liten produksjonsmengde - leverandør leverer ikke dette- Kan det leveres med Varerør i stedet?</i> Svar: Gjelder ø63 ledning med PP-kappe 40meter i landtak Tømmervika. PP-kappe kan utgå. Ikke behov for varerør, men en må ha RC rør.</p> <p>Spørsmål: <i>13.20.30.10: Leverandøren leverer ikke dette - Kan det leveres medPODI-DUO rør i stedet? Eks. 63/90mm.</i> Svar: Gjelder ø63 ledning med PP-kappe 105 meter i landtak Kråvik. PP-kappe kan utgå men rørene skal fortsatt være P100 RC. Ikke behov for ekstra varerør.</p> <p>Spørsmål: <i>13.20.30.12: For liten produksjonsmengde - leverandør leverer ikke dette.</i> Svar: Gjelder ø225 ledning i landtak Kråvik med PP-kappe (15m). Kan leveres uten PP-kappe, men er da spesielt viktig at røret legges stabilt og at en styrer unna skarpe kanter for å unngå gnag og punktbelastninger på røret.</p> <p>Spørsmål: <i>13.20.40.9: For liten produksjonsmengde - Kan det benyttes for eksempel 500 DI Overvannsrør SN8 som trekkerør og 355mm PE -rør uten kappe?</i> Svar: Ja, men det må leveres PE100RC rør. DN 500 er medtatt i post 11.40.37. Det er da spesielt viktig at røret legges stabilt og at en styrer unna skarpe kanter for å unngå gnag og punktbelastninger på PE-røret.</p> <p>Spørsmål: <i>13.20.40.11: For liten produksjonsmengde - Kan det benyttes for eksempel 500 DI Overvannsrør SN8 som trekkerør og 355mm PE -rør uten kappe?</i> Svar: Ja, men det må leveres PE100 RC rør. DN 500 er medtatt i post 11.40.37. Det er da spesielt viktig at røret legges stabilt og at en styrer unna skarpe kanter for å unngå gnag og punktbelastninger på PE-røret.</p>

4/9/2025 1:47 PM	NY tilbudsfrist	<p>Hei,</p> <p>Det er besluttet å gi en frist forlengelse - ny frist er satt til den 30.04.25 kl 12:00.</p> <p>Mvh Dipshi Sharma/HRP</p>
4/4/2025 2:55 PM	Spørsmål og svar 2-4	<p>Spørsmål 2: "Er det mulig å fremskaffe bilder innomhus fra Hauglandshella RA. Gir oss en bedre oversikt over omfanget av saneringsjobben".</p> <p>Svar: Vedlagt følger pdf-fil med bilder av Hauglandshella renseanlegg.</p> <p>Spørsmål 3: "Finner ikke poster for forskaling av vegger på pumpehus. Skal ikke dette være med eller er det uteglemt?"</p> <p>Svar: Mangler poster, men det blir utarbeidet en endring med poster. Endring skal prises og tas inn i tilbud. Avventer endringsoversikt (poster og mengder) fra Norconsult.</p> <p>Spørsmål 4: "Finner ikke tegning W361, som det henvises til".</p> <p>Svar: Vedlagt følger pdf-fil med tegning av W361.</p>
3/31/2025 8:59 AM	Møtereferat tilbudsbefering	Vedlagt følger møtereferat fra tilbudsbeferingen.
3/26/2025 8:44 AM	Spørsmål og svar 1	<p>Spørsmål: Det må spesifiseres dimensjon (Lengde/bredde) og løftekapasitet på kranen for at vi skal kunne prise denne riktig. Er taket dimensjonert for kranoppheng?</p> <p>Svar: Dimensjonen er 3,5 x3 meter (L x B). Den skal være konstruert for 500 kg, men selve taljen kan ha en kapasitet på 250 kg. Taket er dimensjonert for denne belastningen, og installasjonen bør plasseres så høyt som mulig.</p>
3/21/2025 3:10 PM	Oppmøtested - Tilbudsbefering 27.03 kl 12:00	<p>Hei,</p> <p>Oppmøtested for tilbudsbeferingen blir på Hauglandshella kai.</p>
3/21/2025 10:33 AM	Tilbudsbefering 27.02.25 kl 12:00	<p>Hei,</p> <p>BH legger opp til en tilbudsbefering torsdag den 27.03.2025 kl. 12:00.</p> <p>Grunnet lite parkeringsmuligheter har de behov for påmelding for de som ønsker å delta på tilbudsbeferingen. Vennligst send en melding via kommunikasjonskanalen i Mercell om du ønsker å komme på tilbudsbefering.</p> <p>BH står selv for registrering/befaringsnotat og selve beferingen. Det åpnes ikke opp for spørsmål/svar på beferingen.</p>

<p>3/21/2025 9:32 AM</p>	<p>Avvik i Teknisk beskrivelse - feil henvisninger</p>	<p>Hei,</p> <p>Noen vedlegg har feil nummer i teknisk beskrivelse (04.a, 04.b og 04.c).</p> <p>Her er en opplisting på avvik som er registrert og siste kolonne er korrigert med rett vedleggs nr.</p> <p>PostHenvisning i Vedlegg som er feil nr. Korrigert og gjeldende henvisning</p> <p>10.10.4Henvist til vedlegg 16- Miljø teknisk grunnundersøkelseVedlegg 12 Miljø teknisk grunnundersøkelse10.10.14.1Henvist til vedlegg 15- Miljøsaneringsbeskrivelse HauglandshellaVedlegg 11 Miljøsaneringsbeskrivelse Hauglandshella10.10.14.4Henvist til vedlegg 15 Vedlegg 11 Miljøsaneringsbeskrivelse Hauglandshella10.20.4Henvist til vedlegg 11 Innledende vurdering av forurenset grunnVedlegg 7 Innledende vurdering av forurenset grunn10.30.4Vedlegg 11Vedlegg 7 Innledende vurdering av forurenset grunn10.40.4Vedlegg 11Vedlegg 7 Innledende vurdering av forurenset grunn10.40.11Vedlegg 15- Miljøsaneringsbeskrivelse HauglandshellaIngen henvisning11.10Henvist til vedlegg 16- Miljø teknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan HauglandshellaVedlegg 12 Miljø teknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Hauglandshella11.40Henvist til vedlegg 17- Fremmedartet DjupavikaVedlegg 13 Fremmedartet Djupavika11.40.48Vedlegg 17Vedlegg 13 Fremmedartet Djupavika11.40.49Vedlegg 17Vedlegg 13 Fremmedartet Djupavika11.40.50Vedlegg 17Vedlegg 13 Fremmedartet Djupavika11.40.51Vedlegg 17Vedlegg 13 Fremmedartet Djupavika</p>
--------------------------	--	--