



"TASDIQLAYMAN"

"Z.M.Bobur nomidagi Andijon xalqaro
aeroporti" MChJ direktori v.v.b.

K.K.Abdunazarov

«22» 08 2025-yil.


**Quvvati 60 kVt bo'lgan quyosh panellarini
xarid qilish va o'rnatib berish bo'yicha**

TEXNIK TAPSHIRIQ

No	Asosiy ma'lumotlar	Eslatma
1	Maxsulot nomi	Quyosh panellari
2	Maxsulot o'lchov birligi, soni dona	Quvvati 60 kVt bo'lgan quyosh panellari. (1 komplekt)
3	Shartnoma bahosini shakllantirish tartibi	Baho shakllangan: QQS, Boshqa soliqlar, transport xarajatlari "Z.M.Bobur nomidagi Andijon xalqaro aeroporti" MCHJ binolariga o'rnatish
4	Maxsulot yetkazib berish tartibi	"Z.M.Bobur nomidagi Andijon xalqaro aeroporti" MChJ binolariga o'rnatib berish
5	Maxsulot sifati va xafsizligi talablari	Zavod markasi maxsus qadoqlangan ishlab chiqarilgan sanasi, sifat sertifikat, tovar pasporti, kafolat yili va boshqalar
6	Maxsulot xaqida batafsil ma'lumot	Umumiy quvvati 60 kVt bo'lgan quyosh tarmog'i stantsiyasi. Xususiyatlari: Kirish kuchlanishi 380V bo'lgan inverterlar (tarmoq); FEM uchun o'rnatish tizimi, metall konstruksiyasi, shu jumladan: To'liq zavod tizimi FEM mahkamlagichlari (korroziyaga chidamli, yuk ko'taruvchi metall/alyuminiy asosida tayyorlangan, issiq sink bilan qoplangan, korroziya sinfi C4. Tom yopish. Turi: aerodinamik; To'g'ridan-to'g'ri to'xtatuvchisi va elektr energiyasi hisoblagichi bilan prefabrik panel; Mahsulotda quyidagilar bo'lishi kerak: -sertifikat. – loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; -loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish; Quyosh stantsiyasi uchun 15 yil kafolat xizmati; Kafolatlar: panelda - kamida 15 yil; metall konstruksiyalar uchun - kamida 15 yil; Inverterlar va boshqalar uchun komponentlar - kamida 3 yil. Uch fazali inverter "tarmoqli" Chiqish kuchlanishi 380V; Avtomatik kalit ZR; gidrozolyatsiyasi; Kabellar kesim yuzasi yuklamani ko'tara oladigan kabellar, Ulagichlar MC4 ajratib olinadigan; DC sigortalar; Mahkamlash materiallari Anker mahkamlagichlari; O'rnatish uchun ramka Quyosh stantsiyasi; Fotovoltaik tarmoq stantsiyalarini o'rnatish manzillar ro'yxati va ta'limga muvofiq har bir kVtni quvvatlash

		fotovoltaik tarmoq stantsiyasini ishlatish uchun xodimlar qoidalarini. Majburiy talablar - texnologiyaga muvofiq to'liq o'rnatish
7	Texnika xavfsizligi bo'yicha talablar	Ish bajarish jarayonida texnika xavfsizlik qoidalariga to'la rioya qilishi shart
8	Kafolat muddati	"Z.M.Bobur nomidagi Andijon xalqaro aeroporti" MChJ omborxonasiga kelib tushgan kundan 3-yil yaroqlilik muddati bo'lishi kerak
9	Maxsulot qabul qilish tartibi	Shartnoma shartlariga asosan

Tayyorladi: PEYTTX boshlig'i



Otajonov O.O.