

Persoana juridica achizitoare
SOCIETATEA COMPLEXULUI
ENERGETIC OLTENIA S.A. U.M.C.
ROVINARI

Formularul F3

Obiectivul: 0831 45000000 PROIECT TEHNIC ETAPA I PENTRU AMENAJAREA TEHNICO-MINIERA A SUPRAFETEI S=53,73
HA, CARIERERA GARLA
Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE MODELARE - NIVELARE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 831118 MODELARE TALUZURI EXECUTATE MECANIZAT, CU BULDOZERUL

Categoria de lucrari: 0720

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	TSC20A1	100 MC.	1187.670					
	SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81							
	-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.							
	CAT.1 SAU 2							
002	TSC22G1	100 MC.	712.600					
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC20A1							
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1							
	SI 2							
003	TSC04F1	100 MC.	97.500					
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU							
	UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2							
004	TRA01A01P	TONA	15600.000					
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU							
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM							
005	TSD03E1	100 MC.	97.500					
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE							
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM							
	TER.CAT.1 SAU 2							

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
S.C. ALFRID S.R.L.	

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 SOCIETATEA COMPLEXULUI
 ENERGETIC OLTENIA S.A. U.M.C.
 ROVINARI

Obiectivul: 0831 45000000 PROIECT TEHNIC ETAPA I PENTRU AMENAJAREA TEHNICO-MINIERA A SUPRAFETEI S=53,73
 HA, CARIERERA GARLA

Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE MODELARE - NIVELARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 831128 NIVELARI RADICALE EXECUTATE MECANIZAT, CU BULDOZERUL

Categoria de lucrari: 0720

=====

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSC20A1 100 MC. 1098.600
 SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81
 -180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.
 CAT.1 SAU 2

002 TSE04B1 100 MP. 366.200
 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
 TEREN CATEG.1 SI 2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ALFRID S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 SOCIETATEA COMPLEXULUI
 ENERGETIC OLTENIA S.A. U.M.C.
 ROVINARI

Obiectivul: 0831 45000000 PROIECT TEHNIC ETAPA I PENTRU AMENAJAREA TEHNICO-MINIERA A SUPRAFETEI S=53,73
 HA, CARIERERA GARLA

Obiectul: 0002 45000000 AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE SI CANAL DAMBOVA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 831218 AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE

Categoria de lucrari: 0720

=====

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSC20A1 100 MC. 28.960
 SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81
 -180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.
 CAT.1 SAU 2

002 TSE04B1 100 MP. 99.000
 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
 TEREN CATEG.1 SI 2

003 TSD07F1 100 MC. 6.680
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.95-96 %

Total manopera la UM: 4.97 ore.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ALFRID S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 SOCIETATEA COMPLEXULUI
 ENERGETIC OLTENIA S.A. U.M.C.
 ROVINARI

Obiectivul: 0831 45000000 PROIECT TEHNIC ETAPA I PENTRU AMENAJAREA TEHNICO-MINIERA A SUPRAFETEI S=53,73
 HA, CARIERERA GARLA

Obiectul: 0002 45000000 AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE SI CANAL DAMBOVA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 831228 CURATIRE VEGETATIE LEMNOASA

Categoria de lucrari: 0720

Nr. Capit	de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSG03A1 100 MP. 52.000
 DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU
 TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.
 DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADAC
 Total manopera la UM: 10.26 ore.

002 TSC04B1 100 MC. 30.590
 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
 UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2

003 TSH09C1 100 MP. 61.180
 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
 TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA PE 100 MP

Total manopera la UM: 5.20 ore.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ALFRID S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)